






ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณการก่อสร้าง	15,439,400.00
ระยะเวลาการก่อสร้าง	150 วัน
พื้นที่ปรับปรุง	10,045.00 ตร.ม
ขอบเขตงาน	<ul style="list-style-type: none">- รั้วผ้าพาดาน T-Bar พร้อมโครงเคร่า- รั้วประตูหน้าต่างพร้อมวงกบป้ไม้และอลูมิเนียม- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ- ก่อผนังอิฐมวลเบาฉาบปูนทาสีและติดตั้งบัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 4"- ปูกระเบื้องพื้นพอร์ซเลน 24"x24" และกระเบื้องผนัง 12"x24"- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ- ทาสีน้ำอะครีลิค เกรด A- งานตกแต่งภายในและ Built-in- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบอากาศ- ปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,543,940.00	10.0%	30
	งานสถาปัตยกรรม			
	- งานรั้วถอบทั้งหมด และงานสกัดพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานก่อผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานฉาบผนังชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			


sim-pan

	<ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม บอร์ด ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50% - งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานโถงกิจกรรมแล้วเสร็จ 50% - งานขออนุมัติวัสดุกระเบื้องปูพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน สีทาอาคาร ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ อลูมิเนียมลายไม้ วัสดุปิดผิวและได้รับการอนุมัติทั้งหมด <p>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเดินระบบท่อ EMT ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งาน Rewiring วงจรไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ 80% - งานร้อยถอนโคมไฟฟ้า ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานขออนุมัติวัสดุ ท่อร้อยสายไฟ สายไฟและได้รับการอนุมัติ <p>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานขออนุมัติเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศและได้รับการอนุมัติ - งานเดินท่อ EMT ระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นห้องประชุมหญิงและพักรวมชาย) <p>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งาน scap พื้นและส่งเอกสารประกอบในงานวิศวกรรมและได้รับการอนุมัติ - งาน Coring พื้น ชั้น 1, ชั้น 2, และชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเดินระบบประปาสุขาภิบาล ชั้น 1, ชั้น 2, และชั้น 3 แล้วเสร็จ 80% - งานเดินท่อระบบน้ำ Soil & Waste ห้องน้ำชั้น 1, ชั้น 2 และ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% 		
2	<p>งวดที่ 2</p>	1,543,940.00	25
	<p>งานสถาปัตยกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานโถงกิจกรรมแล้วเสร็จ 50% - งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน 12"x24" ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ (ยกเว้นโถงทางเข้า) - งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน 24"x24" ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ (ยกเว้นโถงทางเข้า) - งานย้ายต้นไม้พร้อมปลูก 		   สอน ดิว

	<p>- งานปรับปรุงหลังคา Shingle Roof และระบบกันซึมเสาหล่อฟ้าแล้วเสร็จ</p> <p>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานระบบร้อยสายไฟชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานระบบไฟฟ้าจ่ายระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ 90% - งานระบบไฟฟ้า Emergency จ่ายระบบแสงสว่างภายในอาคารแล้วเสร็จ 90% - งานระบบไฟฟ้า Emergency จ่ายห้อง Server ใหม่แล้วเสร็จ 90% - งานระบบไฟฟ้า จ่ายตู้ Power ห้อง X-Ray แล้วเสร็จ 90% - งานติดตั้งคอมพิวเตอร์กลับ ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ (ยกเว้นโน้ตบุ๊กทางเข้า) <p>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานระบบไฟฟ้าสำหรับเตรียมติดตั้งงานปรับอากาศและงานระบายอากาศแล้วเสร็จ 80% (ยกเว้นห้องพักรวมหญิง และห้องพักรวมชาย) - งานเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นห้องพักรวมหญิงและห้องพักรวมชาย) <p>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างพร้อมติดตั้ง Septic Tank ขนาด 10 ลบ.ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานโครงสร้างพร้อมติดตั้ง Septic Tank ขนาด 5 ลบ.ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 		
3	<p>งวดที่ 3</p>	2,315,910.00	15.0% 30
	<p>งานสถาปัตยกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งฝ้าเพดานโถงกิจกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนังไม้อัดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งโครงเคร่าและไม้อัดเคาน์เตอร์ห้องเตรียมอาหารแล้วเสร็จ - งานทาสีฝ้าเพดานภายในห้องชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 		




ก.ค.น อ.น.ม อ.น.ม

4	<p>- งานติดตั้งถังเก็บเบ้า SPC ห้องกายภาพทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- ทาสีนำอะคริลิก Organic Care ชนิดเนยเรียบ ครีบท้อยโถงทางเดิน,บันไดและโถงจั่วทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานทำความสะอาดพื้นผิวเตรียมทาสีรองพื้นและซ่อมแซมผนังแล้วเสร็จ</p> <p>- งานทาสีผนังภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <p>- งานระบบไฟฟ้า Main Gen.จ่ายระบบ Pump น้ำดี ตู้ใหม่ด้านข้างอาคารแล้วเสร็จ</p> <p>- งานระบบไฟฟ้าจ่าย LIFT ในอาคาร 2 ตัว แล้วเสร็จ</p> <p>- งานระบบ Fire Alarm & CCTV ติดห้องฉุกเฉินแล้วเสร็จ</p> <p>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <p>- งานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ</p>	2,315,910.00	15.0%	20
4	<p>งานสถาปัตยกรรม</p> <p>- งานไม้โอ๊คผิวแตกแต่งทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานปรับปรุงชุมทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานผนังทิวเดียวทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานเคาน์เตอร์ห้องเตรียมอาหารและตู้ดูดกลิ่นอาหารทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานทาสีผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานฝ้าเพดานรวมทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานทาสีรองพื้นผนังภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานปิดผิวลามีเนตตกแต่งทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งาน Built-in เคาน์เตอร์พยาบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>- งานติดตั้งเบาะนั่งไม้สังเคราะห์ 4" ทั้งหมดแล้วเสร็จ</p>			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>- งานจัดภูมิทัศน์ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ</p> <p>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (Nurse call) ขนาด 12 จุด จำนวน 3 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ <p>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 20% <p>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานระบบประปาภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำทิ้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งชุดอ่างหน้าพร้อมตู้เก็บของแบบขวนผนังและอกน้ำทรงสูงแบบมีเปิดหรือกั้นโยก กว้างไม่น้อยกว่า 53 ซม. ท้องตรวจ X Ray และห้องตรวจ 1-5 และห้องส่งตรวจ 5-6 และห้องส่งแก่ศูการณ แล้วเสร็จ 	<p>3,087,880.00</p>	<p>20.0%</p>	<p>20</p>
<p>งานสถาปัตยกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีผนังภายนอกด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 รวมแมงกับังแดด (เดิม) แล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตูทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนังกัน Zone ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งแผงกันแดดหน้าอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ - งาน Built in ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวข้ามกันเดินยู่ผู้ป่วยแล้วเสร็จ <p>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศพร้อมงานทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตามแบบบูรณาการและตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ 	<p>4,631,820.00</p>	<p>30.0%</p>	<p>25</p>
<p>งานสถาปัตยกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีผนังภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด 			

Signature

Signature

	<ul style="list-style-type: none"> - งานป้ายชื่อศูนย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตามแบบรูปรายการและตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานเก็บทำความสะอาดพื้นที่ในอาคารและนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ <p>งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตามแบบรูปรายการและตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ <p>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคาร ชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตามแบบรูปรายการและตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ 	15,439,400.00	100%	150.00
รวมทั้งสิ้น		15,439,400.00	100%	150.00

