

โครงการปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- งบประมาณการก่อสร้าง : 2,000,000 บาท
 ระยะเวลาการก่อสร้าง : 120 วัน
 พื้นที่ปรับปรุง : 542.25 ตารางเมตร
 ขอบเขตงาน
- รื้อผนังก่ออิฐและรื้อฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์
 - ก่อผนังอิฐมวลเบา 20x60x7.5 ซม. ฉาบเรียบทาสีน้ำอะครีลิก 100%
 - ปูกระเบื้อง Porcelain 30x60 ซม. และ 60x120 ซม.
 - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสีน้ำอะครีลิก 100%
 - ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตใก้กลาง PE. โครงเคร่าเหล็กกล่อง
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTU.

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	300,000.00	15.0%	30
1.1	งานรื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานก่ออิฐ เสาเอ็นและทับหลัง งานฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีแล้วเสร็จ			
1.4	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีแล้วเสร็จ			
1.5	งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ล้างมือแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสีผนังยิปซัมบอร์ด และงานติดกระจก)			
1.6	งานเดินท่อไฟฟ้า, ร้อยสายไฟ, ระบบโทรทัศน์ ห้องทานอาหารและระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	900,000.00	45.0%	45
2.1	งานปูกระเบื้องบันไดหน้าอาคารและงานทางลาดแล้วเสร็จ			
2.2	งานโครงเหล็กกล่องผนังและกันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วเสร็จ			
2.3	งานทาสีฝ้าเพดานห้องทานอาหารแล้วเสร็จ			
2.4	งานกรุ vinyl wall paper แล้วเสร็จ			
2.5	งานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมแล้วเสร็จ			
2.6	งานกรุกระเบื้องป้ายอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.7	งานติดตั้งโคมไฟ สวิตช์ ปลั๊ก ระบบโทรทัศน์ ห้องทานอาหารแล้วเสร็จ			
2.8	งานติดตั้งพัดลมคั่นตำแหน่งเดิมแล้วเสร็จ			
2.9	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทานอาหารแล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	800,000.00	40.0%	45
3.1	งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วเสร็จ			
3.3	งานปรับปรุงเคาน์เตอร์วางซ้อนแล้วเสร็จ			
3.4	งานป้ายอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.5	งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.6	งานทำความสะอาดพื้นที่บริเวณปรับปรุงแล้วเสร็จ			
		2,000,000.00	100%	120