

งบประมาณการก่อสร้าง 2,100,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน

ขอบเขตงาน : ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอาคารคลุมบิมน้ำ ,ตู้ไฟฟ้า

: ปรับปรุงระบบท่อต่างๆของอาคาร

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 4 ชั้น พร้อมทั้งจอดรถใต้อาคาร มี 2 อาคาร

: พื้นที่อาคาร 5,440 ตารางเมตรต่ออาคาร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	<b>งวดที่ 1</b>	1,050,000.00	50.0%	45
1.1	งานเทพื้น คสล.รองถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ			
1.2	งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานถมดินและทราย พื้นที่ส่วนที่ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ			
1.4	งานประสานประตุน้ำและท่อน้ำประปาจ่ายเข้าถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ			
1.5	งานตัดต้นไม้ และงานปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ			
1.6	หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ และก่อกบดินฐานราก อาคารคลุมบิมน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.7	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ			
1.8	งานติดตั้งชุด Booster Pump ขนาด 3 แรงม้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.9	งานเชื่อมระบบท่อน้ำและประตุน้ำ : ระหว่างบูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) ถึงถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	<b>งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)</b>	1,050,000.00	50%	45
2.1	งานติดตั้งเสา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก อาคารคลุมบิมน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานมุงหลังคาพร้อมครอบ อาคารคลุมบิมน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานติดตั้งผนังพร้อมโครงเคร่า และงานติดตั้งประตู อาคารคลุมบิมน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานประสานประตุน้ำและท่อน้ำ, บูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) เข้าอาคารที่พัก 2 อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.5	หมวดงานปรับปรุงระบบประปา-สุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.6	งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.7	ทำการทดสอบงานทุกระบบภายใน และภายนอกอาคาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทำรายงานการทดสอบระบบแจ้งต่อคณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติ			
2.8	ทำความสะอาดพื้นที่ทำการปรับปรุงทั้งหมด ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน			
2.9	ส่งมอบ เอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ใบริับประกันการใช้งาน			
2.10	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		2,100,000.00	100%	90