



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

จัดทำโดย

งานโยธาและสถาปัตยกรรม

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง
 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	 1,821,667 638,279 2,459,946	
2	Factor F = 1.3047	3,209,491	(รายการที่ 1) x Factor F
3	ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ 3.1 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 3.2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ	 293,585 18,800 312,385	
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	3,521,876	รายการที่ 2) + (รายการที่ 3)
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,521,876	
(สามล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



(นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์)

ผู้ประมาณราคา



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	ปรับปรุงหอพัก 12	1,821,666.96	638,279.00	2,459,945.96	100.00%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,821,666.96	638,279.00	2,459,945.96	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		2,459,945.96		บาท



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ปรับปรุงหอพัก 12							
1	งานผนัง							
1.1	ผนังแผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	353.00	ตร.ม.	270.00	95,310.00	80.00	28,240.00	123,550.00
1.2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	4,309.00	กก.	33.00	142,197.00	12.00	51,708.00	193,905.00
1.3	สีกันสนิม	270.00	ตร.ม.	56.00	15,120.00	36.00	9,720.00	24,840.00
1.4	กระเบื้องปูผนัง 0.30x0.60 ม.	21.00	ตร.ม.	380.00	7,980.00	206.00	4,326.00	12,306.00
1.5	คิ้วอลูมิเนียม	12.00	ม.	100.00	1,200.00	25.00	300.00	1,500.00
1.6	ก้ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	178.00	3,560.00	104.00	2,080.00	5,640.00
1.7	ฉาบปูน	85.00	ตร.ม.	63.00	5,355.00	96.00	8,160.00	13,515.00
1.8	เสาเอ็น,คานเอ็น คสล.	32.00	ม.	70.00	2,240.00	51.00	1,632.00	3,872.00
1.9	งานอุดช่องผนังพร้อมฉาบปูนเรียบ	29.00	ตร.ม.	131.00	3,799.00	197.00	5,713.00	9,512.00
1.10	ป้ายเลขที่ห้องแผ่นรอง Plastwood ขนาด 10x20 ซม. พร้อมตัวอักษร Plastwood พ่นสีดำ รวมติดตั้ง	18.00	ป้าย	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00
	รวมราคางาน				280,361.00		112,779.00	393,140.00
2	งานพื้น							
2.1	พ1 : พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	390.00	ตร.ม.	250.00	97,500.00	228.00	88,920.00	186,420.00
2.2	พ2 : พื้นกระเบื้อง 0.30x0.60 ม. ชนิดผิวกันลื่น	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	178.00	712.00	2,112.00
2.3	พ3 : พื้นกระเบื้อง 0.30x0.60 ม. ชนิดผิวเรียบ	312.00	ตร.ม.	450.00	140,400.00	178.00	55,536.00	195,936.00
2.4	จุ่มกบ้นโดอลูมิเนียม	111.00	ม.	200.00	22,200.00	44.00	4,884.00	27,084.00
2.5	พื้น คสล. ปรับระดับ	40.00	ตร.ม.	315.00	12,600.00	55.00	2,200.00	14,800.00
2.6	บันได	1.00	จุด	5,770.00	5,770.00	1,880.00	1,880.00	7,650.00
	รวมราคางาน				279,870.00		154,132.00	434,002.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3	งานทาสี							
3.1	ทาสีอะครีลิค 100% ภายใน	2,600.00	ตร.ม.	55.00	143,000.00	31.00	80,600.00	223,600.00
3.2	ทาสีอะครีลิค 100% ภายนอก	55.00	ตร.ม.	55.00	3,025.00	35.00	1,925.00	4,950.00
3.3	ทาสีน้ำมัน	120.00	ตร.ม.	50.00	6,000.00	39.00	4,680.00	10,680.00
3.4	เก็บล้างทำความสะอาดทั้งอาคาร	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00
	รวมราคางาน				153,525.00		90,705.00	244,230.00
4	งานประตู-หน้าต่าง							
4.1	ประตู D1	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
4.1	ประตู D1a	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00
4.2	ประตู D2	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00
4.3	D3 ประตู uPVC ขนาด 0.80x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,800.00	11,400.00	250.00	750.00	12,150.00
4.4	D4 ประตู uPVC ขนาด 0.90x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	17.00	ชุด	3,900.00	66,300.00	250.00	4,250.00	70,550.00
4.5	หน้าต่าง W1 พร้อมมุ้งลวด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
4.6	หน้าต่าง W2 พร้อมมุ้งลวด	19.00	ชุด	8,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00
4.7	ผนังกระจกติดตาย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
4.8	ชุดหน้าต่างบานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด (W3)	15.00	ชุด	1,200.00	18,000.00	80.00	1,200.00	19,200.00
4.9	ชุดหน้าต่างบานเกล็ด พร้อมมุ้งลวด (W4)	56.00	ชุด	1,500.00	84,000.00	80.00	4,480.00	88,480.00
4.11	ขอบยางหน้าต่าง และช่องแสง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
	รวมราคางาน				426,900.00		11,180.00	438,080.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
5	งานระบบไฟฟ้า							
5.1	งานระบบไฟฟ้าชั้นที่-1							
5.1.1	โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียมมี ใบพัด LED. 2x18,16 W. * ติดลอย 30x120cm.	38.00	ชุด	1,186.00	45,068.00	150.00	5,700.00	50,768.00
5.1.2	โคมพลาสติก ABS. กันน้ำ-กัน ฝุ่น LED. 1x18,16W. 120cm. *ติดลอย *ทางเดินรอบอาคาร	10.00	ชุด	559.00	5,590.00	115.00	1,150.00	6,740.00
5.1.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1สวิตซ์ 16A. 250V.	1.00	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00
5.1.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2สวิตซ์ 16A. 250V.	4.00	ชุด	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00
5.1.5	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 3สวิตซ์ 16A. 250V.	5.00	ชุด	155.00	775.00	80.00	400.00	1,175.00
5.1.6	PVC Ø 1/2" สีเหลือง *วงจรร้อย	100.00	ท่อน	43.00	4,300.00	10.00	1,000.00	5,300.00
5.1.7	THW-1x4 Sq.mm. (OUTLET)	400.00	ม.	19.00	7,600.00	10.00	4,000.00	11,600.00
5.1.8	THW-1x2.5 Sq.mm. (OUTLET)	200.00	ม.	12.00	2,400.00	7.00	1,400.00	3,800.00
5.1.9	THW -1x2.5 Sq.mm. (LIGHTING)	800.00	ม.	12.00	9,600.00	7.00	5,600.00	15,200.00
5.1.10	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์	22.00	ชุด	170.00	3,740.00	90.00	1,980.00	5,720.00
5.1.11	THW-1x2.5 Sq.mm. (พัดลม)	400.00	เมตร	12.00	4,800.00	7.00	2,800.00	7,600.00
5.1.12	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1.13	Accessories.	1.00	งาน	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00
5.2	งานระบบไฟฟ้าชั้นที่-2							
5.2.1	Meter.15(45)A 1P. 220V.	18.00	ชุด	840.00	15,120.00	500.00	9,000.00	24,120.00
5.2.2	Consumer Unit. 25A.-4-6	18.00	ชุด	1,900.00	34,200.00	600.00	10,800.00	45,000.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
5.2.3	THW/G-1x4 Sq.mm. (Main-CU)	800.00	เมตร	19.00	15,200.00	10.00	8,000.00	23,200.00
5.2.4	THW/G-1x2.5 Sq.mm. (Main-CU)	400.00	เมตร	12.00	4,800.00	7.00	2,800.00	7,600.00
5.2.5	รางไวร์เวย์ (Wireway.) 2"x4" 2.40 m.หนา 0.8-1.0 mm. (Main CU.)	18.00	ท่อน	395.00	7,110.00	45.00	810.00	7,920.00
5.2.6	โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียมที่ ใบพับ LED. 2x18,16W. * ติดลอย 30x120cm	34.00	ชุด	1,186.00	40,324.00	150.00	5,100.00	45,424.00
5.2.7	โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียมที่ ใบพับ LED. 1x18,16W. * ติดลอย 20x120cm.	16.00	ชุด	963.00	15,408.00	135.00	2,160.00	17,568.00
5.2.8	โคมดาวนีไลท์ *ติดลอย 4" E27-7-9W ทรงสี่เหลี่ยม	2.00	ชุด	240.00	480.00	115.00	230.00	710.00
5.2.9	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 1สวิตช์ 16A. 250V.	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00
5.2.10	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 2สวิตช์ 16A. 250V.	20.00	ชุด	125.00	2,500.00	80.00	1,600.00	4,100.00
5.2.11	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A. 250V.	4.00	ชุด	195.00	780.00	80.00	320.00	1,100.00
5.2.12	THW-1x2.5 Sq.mm.	1,000.00	เมตร	12.00	12,000.00	7.00	7,000.00	19,000.00
5.2.13	THW/G-1x2.5 Sq.mm. (OUTLET)	500.00	เมตร	12.00	6,000.00	7.00	3,500.00	9,500.00
5.2.14	THW -1x2.5 Sq.mm. (LIGHTING)	800.00	เมตร	12.00	9,600.00	7.00	5,600.00	15,200.00
5.2.15	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์	73.00	ชุด	170.00	12,410.00	90.00	6,570.00	18,980.00
5.2.16	THW-1x2.5 Sq.mm. (พัดลม)	500.00	เมตร	12.00	6,000.00	7.00	3,500.00	9,500.00
5.2.17	PVC Ø 1/2" สีเหลือง *วงจรร้อยย	200.00	ท่อน	43.00	8,600.00	10.00	2,000.00	10,600.00
5.2.18	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5.2.19	Accessories.	1.00	งาน	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
5.3	EMERGENCY&FIRE EXTINGUISHER							
5.3.1	FIRE EXTINGUISHER (A-B-C 10 LBS) -มอก.	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	100.00	300.00	2,250.00
5.3.2	FIRE EXTINGUISHER (CARBONDIOXIDE 10 LBS)	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	100.00	300.00	5,700.00
5.3.3	(EMERGENCY) LED 2 x 9 W. BACK UP 6 hr.-มอก	9.00	ชุด	2,500.00	22,500.00	165.00	1,485.00	23,985.00
5.3.4	THW/G-1x4 Sq.mm.	400.00	เมตร	19.00	7,600.00	10.00	4,000.00	11,600.00
5.3.4	THW/G-1x2.5 Sq.mm. (OUTLET)	200.00	เมตร	12.00	2,400.00	7.00	1,400.00	3,800.00
5.3.5	PVC Ø 1/2" *วงจรร้อย	20.00	ท่อน	43.00	860.00	10.00	200.00	1,060.00
5.3.6	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์	9.00	ชุด	135.00	1,215.00	90.00	810.00	2,025.00
5.3.7	Accessories.	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	รวมราคา				328,810.00		105,655.00	434,465.00
6	งานระบบสุขาภิบาลและ สุขภัณฑ์							
6.1	โถส้วมนั่งราบแบบฟลิชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	461.00	461.00	3,361.00
6.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อม ก๊อก+อุปกรณ์สะดือและท่อน้ำดี ,ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	461.00	461.00	2,961.00
6.3	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	200.00	200.00	36.00	36.00	236.00
6.4	Stop Valve	3.00	ชุด	80.00	240.00	36.00	108.00	348.00
6.5	ฝักบัวพร้อมก๊อก	1.00	ชุด	350.00	350.00	72.00	72.00	422.00
6.6	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด	250.00	250.00	72.00	72.00	322.00
6.7	ชั้นวางของสแตนเลส	1.00	ชุด	250.00	250.00	72.00	72.00	322.00
6.8	กระจกเงาบานเปลือย	1.00	ชุด	600.00	600.00	72.00	72.00	672.00
6.9	ตะแกรงระบายน้ำทิ้งที่พื้น (ชนิดกันกลิ่น) Ø 4"	1.00	ชุด	150.00	150.00	77.00	77.00	227.00
6.10	ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	200.00	200.00	26.00	26.00	226.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
6.11	งานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ และงานเทพื้น คสล. (รวมงานรื้อถอนบ่อบำบัด ของเดิม)	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
	รวมราคางาน				207,640.00		21,457.00	229,097.00
7	งานรื้อถอน							
7.1	รื้อถังน้ำ คสล.	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
7.2	รื้อผนังไม้อัดพร้อมโครงคร่าว	176.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,280.00	5,280.00
7.3	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	58.00	ตร.ม.	-	-	41.00	2,378.00	2,378.00
7.4	รื้อกระเบื้องพื้น	825.00	ตร.ม.	-	-	51.00	42,075.00	42,075.00
7.5	รื้อกระเบื้องผนัง	27.00	ตร.ม.	-	-	36.00	972.00	972.00
7.6	รื้อสุขภัณฑ์พร้อมท่อ	2.00	ชุด	-	-	220.00	440.00	440.00
7.7	รื้อประตู PVC. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00
7.8	รื้อประตูอลูมิเนียมบานเปิด พร้อมวงกบและช่องแสง	6.40	ตร.ม.	-	-	154.00	985.60	985.60
7.9	รื้อประตูม้วน	2.00	ชุด	-	-	123.00	246.00	246.00
7.10	รื้อประตูเหล็ก	3.00	ชุด	-	-	90.00	270.00	270.00
7.11	รื้อประตูไม้พร้อมวงกบและช่อง แสง	22.00	ชุด	-	-	90.00	1,980.00	1,980.00
7.12	รื้อหน้าต่างบานไม้เปิดพร้อมวง กบและช่องแสง	40.00	ชุด	-	-	100.00	4,000.00	4,000.00
7.13	รื้อหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมวง กบ	12.00	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00
7.14	รื้อหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวงกบ	42.00	ชุด	-	-	100.00	4,200.00	4,200.00
7.15	รื้อหน้าต่างบานติดตาย	1.60	ตร.ม.	-	-	154.00	246.40	246.40
	รวมราคางาน				-		69,343.00	69,343.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
8	ติดตั้งตาข่ายกันนก							
8.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	2,116.00	กก.	26.50	56,074.00	12.00	25,392.00	81,466.00
8.2	อุปกรณ์ยึดเหล็ก	680.00	ตัว	1.50	1,020.00	-	-	1,020.00
8.3	สีกันสนิม	150.00	ตร.ม.	55.00	8,250.00	36.00	5,400.00	13,650.00
8.4	สีน้ำมัน	580.00	ตร.ม.	50.00	29,000.00	39.00	22,620.00	51,620.00
8.5	ลวดตาข่ายถัก ตาห่าง 1½" ลวดหนา 3.0 มม.	392.32	ตร.ม.	128.00	50,216.96	50.00	19,616.00	69,832.96
	รวมราคางาน				144,560.96		73,028.00	217,588.96
	รวมราคางานทั้งหมด				1,821,666.96	-	638,279.00	2,459,945.96
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
9.1	เรือ หรือ ย้าย หรือ ยก ครุภัณฑ์ โต๊ะ ตู้ ที่นอนและเตียงนอน	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.2	ค่าเช่ารถแบคโฮเล็ก	3.00	วัน	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00
	รวมราคางาน				10,800.00		8,000.00	18,800.00



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)							
1	พัดลมโคงรติดเพดาน 16"	28.00	ชุด	1,375.00	38,500.00	345.00	9,660.00	48,160.00
	รวมราคางาน				38,500.00		9,660.00	48,160.00
2	งานผ้าม่านห้วงตราไก่ (รวมค่าติดตั้ง)							
2.1	ผ้าม่านหน้าต่างบานติดตาย ขนาด 1.70 x 0.95 ม.	11.00	ชุด	1,475.00	16,225.00	-	-	16,225.00
2.2	ผ้าม่านหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 3.50 x 1.50 ม.	28.00	ชุด	4,950.00	138,600.00	-	-	138,600.00
2.3	ผ้าม่านหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 3.45 x 1.50 ม.	12.00	ชุด	4,675.00	56,100.00	-	-	56,100.00
2.4	ผ้าม่านหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.90 x 1.20 ม.	30.00	ชุด	1,150.00	34,500.00	-	-	34,500.00
	รวมราคางาน				245,425.00		-	245,425.00
	รวมราคางานทั้งสิ้น				283,925.00		9,660.00	293,585.00

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

งบประมาณการก่อสร้าง 3,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน : -ปรับปรุงผนัง ,พื้น ,ประตู-หน้าต่าง
 - ปรับปรุงระบบประปา,สุขาภิบาล
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	980,000.00	28%	60
1.1	งานรื้อถอนชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานรื้อกระเบื้องพื้น โถงบันได ชั้นบันได ขานพัก ทุกชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.4	งานผนังแผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
1.5	งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2 (ยกเว้นบันได,ขานพักบันได และโถงบันได) ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.6	งานปูกระเบื้องพื้น ,กรูกระเบื้องผนัง ,งานติดตั้งหน้าต่าง W1 และงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.7	งานติดตั้งประตู ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.8	งานติดตั้งหน้าต่าง W2 ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นติดตั้งมุ้งลวด)			
1.9	งานติดตั้งวงกบหน้าต่าง W3 ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
1.10	งานเดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบไฟฟ้าชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%			
2	งวดที่ 2	1,085,000.00	31%	30
2.1	งานติดตั้งประตู ,หน้าต่าง และมุ้งลวด ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งตาข่ายกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานอุดช่องผนังอิฐบล็อก พร้อมฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
2.5	งานเดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%			
3	งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	1,435,000.00	41%	30
3.1	งานทาสีอะครีลิค 100% และสีน้ำมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.3	งานบันได ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.4	งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ดี			
3.5	งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ดี			
3.6	งานติดตั้งครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.7	งานยกหรือย้ายหรือประกอบ ตู้เสื้อผ้า เติง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องพักชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.8	งานติดตั้งป้ายห้องพักชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.9	งานเก็บล้างทำความสะอาดทั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ			
3.10	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		3,500,000.00	100%	120