

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอ12

งบประมาณการก่อสร้าง 3,500,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน : -ปรับปรุงผนัง ,พื้น ,ประตู-หน้าต่าง

- ปรับปรุงระบบประปา,สุขาภิบาล

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	980,000.00	28%	60
1.1	งานรื้อถอนชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานรื้อกระเบื้องพื้น โถงบันได ชั้นบันได ขานพัก ทุกชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.4	งานผนังแผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
1.5	งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2 (ยกเว้นบันได,ขานพักบันได และโถงบันได) ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.6	งานปูกระเบื้องพื้น ,กรุกระเบื้องผนัง ,งานติดตั้งหน้าต่าง W1 และงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.7	งานติดตั้งประตู ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.8	งานติดตั้งหน้าต่าง W2 ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นติดตั้งมุ้งลวด)			
1.9	งานติดตั้งวงกบหน้าต่าง W3 ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
1.10	งานเดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบไฟฟ้าชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%			
2	งวดที่ 2	1,085,000.00	31%	30
2.1	งานติดตั้งประตู ,หน้าต่าง และมุ้งลวด ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งตาข่ายกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.4	งานอุดช่องผนังอิฐบล็อก พร้อมฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
2.5	งานเดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบไฟฟ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%			
3	งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	1,435,000.00	41%	30
3.1	งานทาสีอะคริลิก 100% และสีน้ำมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.3	งานบันได ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.4	งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้			
3.5	งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้			
3.6	งานติดตั้งครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.7	งานยกหรือย้ายหรือประกอบ ตู้เสื้อผ้า เติง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องพักชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.8	งานติดตั้งป้ายห้องพักชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.9	งานเก็บล้างทำความสะอาดทั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ			
3.10	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		3,500,000.00	100%	120