



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


จัดทำโดย

งานโยธาและสถาปัตยกรรม  
กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



**สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง**  
**ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน 1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	 607,755 164,915 772,670	
2	Factor F = 1.3043	1,007,793.48	(รายการที่ 1) x Factor F
3	ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ    รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ		
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,007,793.48	(รายการที่ 2) + (รายการที่ 3)
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,007,793.48	
<b>(หนึ่งล้านเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)</b>			

ลงชื่อ .....  .....  
 (นายอรรถพล ใจยศ)  
 ผู้ประมาณราคา




  

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ  
 ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	งานระบบ ไฟฟ้า Main Power.	62,725.00	10,650.00	73,375.00	9.50%
2	ห้อง-319 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต	136,845.00	40,105.00	176,950.00	22.90%
3	ห้อง-302 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต	133,105.00	38,310.00	171,415.00	22.18%
4	ห้อง-303 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต	129,345.00	36,420.00	165,765.00	21.45%
5	ห้อง-304 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต	127,825.00	36,230.00	164,055.00	21.23%
6	ระบบกราวด์ MDB.	17,910.00	3,200.00	21,110.00	2.73%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	607,755.00	164,915.00	772,670.00	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		772,670.00	บาท	

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ  
ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
<b>1</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า Main Power.</b>							
1.01	MCCB-150-160A.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
1.02	THW -1x95 Sq.mm.	100.00	เมตร	380.00	38,000.00	55.00	5,500.00	43,500.00
1.03	THW/G -1x16 Sq.mm.	25.00	เมตร	65.00	1,625.00	70.00	1,750.00	3,375.00
1.04	LPA3C-Load center 160A. 24 ช่อง	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,200.00	1,200.00	19,200.00
1.05	Accessories.	1.00	งาน	1,600.00	1,600.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>62,725.00</b>		<b>10,650.00</b>	<b>73,375.00</b>
<b>2</b>	<b>ห้อง-319 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต</b>							
2.01	LPAC-319-Load center 40A. 12 ช่อง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
2.02	THW -1x10 Sq.mm.	340.00	เมตร	45.00	15,300.00	16.00	5,440.00	20,740.00
2.03	THW/G -1x4 Sq.mm.	85.00	เมตร	16.00	1,360.00	10.00	850.00	2,210.00
2.04	Flexibie 1"	75.00	เมตร	20.00	1,500.00	15.00	1,125.00	2,625.00
2.05	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	27.00	ท่อน	380.00	10,260.00	90.00	2,430.00	12,690.00
2.06	เต้ารับไฟฟ้าแบบ 4 เต้ารับ ขากลม-แบบ 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	27.00	ชุด	450.00	12,150.00	90.00	2,430.00	14,580.00
2.07	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขากลม-แบบ 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	3.00	ชุด	245.00	735.00	90.00	270.00	1,005.00
2.08	THW -1x45sq.mm.	400.00	เมตร	16.00	6,400.00	10.00	4,000.00	10,400.00
2.09	THW/G -1x2.5Sq.mm.	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	7.00	1,400.00	3,400.00
2.10	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH, UL	880.00	เมตร	16.00	14,080.00	10.00	8,800.00	22,880.00
2.11	Flexibie 1/2"	90.00	เมตร	8.00	720.00	5.00	450.00	1,170.00
2.12	เต้ารับอินเทอร์เน็ตแบบเดี่ยว RJ45 CAT6	13.00	ชุด	450.00	5,850.00	90.00	1,170.00	7,020.00
2.13	เต้ารับอินเทอร์เน็ตแบบตู้ RJ45 CAT6	7.00	ชุด	550.00	3,850.00	120.00	840.00	4,690.00
2.14	CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/management, Dust Cover, Label	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	700.00	1,400.00	8,000.00
2.15	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	4.00	ชุด	415.00	1,660.00	80.00	320.00	1,980.00
2.16	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	27.00	ท่อน	380.00	10,260.00	90.00	2,430.00	12,690.00
2.17	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M.	27.00	ชุด	100.00	2,700.00	15.00	405.00	3,105.00
2.18	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M.	27.00	ชุด	160.00	4,320.00	15.00	405.00	4,725.00
2.19	19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	700.00	700.00	5,700.00
2.20	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00
2.21	1 x 4" HEAVY DUTY FAN (2 Ball Bearing พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 เมตร)	1.00	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00
2.22	TP-LINK 48-Port Gigabit L2 + 4 SFP Switch.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
2.23	Accessories.	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	6,800.00
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>136,845.00</b>		<b>40,105.00</b>	<b>176,950.00</b>

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจตุรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3	ห้อง-302 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเตอร์เน็ต							
3.01	LPAC-302-Load center 40A. 12 ช่อง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
3.02	THW -1x10 Sq.mm.	280.00	เมตร	45.00	12,600.00	16.00	4,480.00	17,080.00
3.03	THW/G -1x4 Sq.mm.	70.00	เมตร	16.00	1,120.00	10.00	700.00	1,820.00
3.04	Flexible 1"	60.00	เมตร	20.00	1,200.00	15.00	900.00	2,100.00
3.05	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	27.00	ท่อน	380.00	10,260.00	90.00	2,430.00	12,690.00
3.06	เต้ารับไฟฟ้าแบบ 4 เต้ารับ ขากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	27.00	ชุด	450.00	12,150.00	90.00	2,430.00	14,580.00
3.07	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	3.00	ชุด	245.00	735.00	90.00	270.00	1,005.00
3.08	THW -1x45q.mm.	400.00	เมตร	16.00	6,400.00	10.00	4,000.00	10,400.00
3.09	THW/G -1x2.55q.mm.	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	7.00	1,400.00	3,400.00
3.10	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH, UL	830.00	เมตร	16.00	13,280.00	10.00	8,300.00	21,580.00
3.11	Flexible 1/2"	80.00	เมตร	8.00	640.00	5.00	400.00	1,040.00
3.12	เต้ารับอินเตอร์เน็ตแบบเดี่ยว RJ45 CAT6	13.00	ชุด	450.00	5,850.00	90.00	1,170.00	7,020.00
3.13	เต้ารับอินเตอร์เน็ตแบบคู่ RJ45 CAT6	7.00	ชุด	550.00	3,850.00	120.00	840.00	4,690.00
3.14	CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/management, Dust Cover, Label	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	700.00	1,400.00	8,000.00
3.15	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	4.00	ชุด	415.00	1,660.00	80.00	320.00	1,980.00
3.16	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	28.00	ท่อน	380.00	10,640.00	90.00	2,520.00	13,160.00
3.17	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M.	27.00	ชุด	100.00	2,700.00	15.00	405.00	3,105.00
3.18	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M.	27.00	ชุด	160.00	4,320.00	15.00	405.00	4,725.00
3.19	19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	700.00	700.00	5,700.00
3.20	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00
3.21	1 x 4" HEAVY DUTY FAN (2 Ball Bearing พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 เมตร)	1.00	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00
3.22	TP-LINK 48-Port Gigabit L2 + 4 SFP Switch.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
3.23	Accessories.	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	6,800.00
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>133,105.00</b>		<b>38,310.00</b>	<b>171,415.00</b>

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4	ห้อง-303 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต							
4.01	LPAC-303-Load center 40A. 12 ช่อง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
4.02	THW -1x10 Sq.mm.	240.00	เมตร	45.00	10,800.00	16.00	3,840.00	14,640.00
4.03	THW/G -1x4 Sq.mm.	60.00	เมตร	16.00	960.00	10.00	600.00	1,560.00
4.04	Flexibie 1"	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	15.00	750.00	1,750.00
4.05	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	27.00	ท่อน	380.00	10,260.00	90.00	2,430.00	12,690.00
4.06	ตัวรับไฟฟ้าแบบ 4 ตัวรับ จากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	27.00	ชุด	450.00	12,150.00	90.00	2,430.00	14,580.00
4.07	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ จากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	3.00	ชุด	245.00	735.00	90.00	270.00	1,005.00
4.08	THW -1x4Sq.mm.	400.00	เมตร	16.00	6,400.00	10.00	4,000.00	10,400.00
4.09	THW/G -1x2.5Sq.mm.	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	7.00	1,400.00	3,400.00
4.10	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH, UL	730.00	เมตร	16.00	11,680.00	10.00	7,300.00	18,980.00
4.11	Flexibie 1/2"	80.00	เมตร	8.00	640.00	5.00	400.00	1,040.00
4.12	ตัวรับอินเทอร์เน็ตแบบเดี่ยว RJ45 CAT6	13.00	ชุด	450.00	5,850.00	90.00	1,170.00	7,020.00
4.13	ตัวรับอินเทอร์เน็ตแบบคู่ RJ45 CAT6	7.00	ชุด	550.00	3,850.00	120.00	840.00	4,690.00
4.14	CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/management, Dust Cover, Label	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	700.00	1,400.00	8,000.00
4.15	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	4.00	ชุด	415.00	1,660.00	80.00	320.00	1,980.00
4.16	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	28.00	ท่อน	380.00	10,640.00	90.00	2,520.00	13,160.00
4.17	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M.	27.00	ชุด	100.00	2,700.00	15.00	405.00	3,105.00
4.18	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M.	27.00	ชุด	160.00	4,320.00	15.00	405.00	4,725.00
4.19	19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	700.00	700.00	5,700.00
4.20	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00
4.21	1 x 4" HEAVY DUTY FAN (2 Ball Bearing พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 เมตร)	1.00	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00
4.22	TP-LINK 48-Port Gigabit L2 + 4 SFP Switch.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
4.23	Accessories.	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	6,800.00
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>129,345.00</b>		<b>36,420.00</b>	<b>165,765.00</b>
5	ห้อง-304 ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต							
5.01	LPAC-303-Load center 40A. 12 ช่อง	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
5.02	THW -1x10 Sq.mm.	200.00	เมตร	45.00	9,000.00	16.00	3,200.00	12,200.00
5.03	THW/G -1x4 Sq.mm.	50.00	เมตร	16.00	800.00	10.00	500.00	1,300.00
5.04	Flexibie 1"	40.00	เมตร	20.00	800.00	15.00	600.00	1,400.00
5.05	รางไฟฟ้า PVC-สีขาว 2"x4"	27.00	ท่อน	380.00	10,260.00	90.00	2,430.00	12,690.00
5.06	ตัวรับไฟฟ้าแบบ 4 ตัวรับ จากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	27.00	ชุด	450.00	12,150.00	90.00	2,430.00	14,580.00
5.07	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ จากลม-แบน 16A. 250V. มีกราวด์ พร้อมม่านนิรภัย	3.00	ชุด	245.00	735.00	90.00	270.00	1,005.00

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ณ วันที่





รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
5.08	THW -1x45q.mm.	400.00	เมตร	16.00	6,400.00	10.00	4,000.00	10,400.00
5.09	THW/G -1x2.55q.mm.	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	7.00	1,400.00	3,400.00
5.10	CAT 6 UTP (250 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, LSZH, UL	780.00	เมตร	16.00	12,480.00	10.00	7,800.00	20,280.00
5.11	Flexibie 1/2"	60.00	เมตร	8.00	480.00	10.00	600.00	1,080.00
5.12	ตัวรับอินเทอร์เน็ตแบบเดี่ยว RJ45 CAT6	13.00	ชุด	450.00	5,850.00	90.00	1,170.00	7,020.00
5.13	ตัวรับอินเทอร์เน็ตแบบคู่ RJ45 CAT6	7.00	ชุด	550.00	3,850.00	120.00	840.00	4,690.00
5.14	CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/management, Dust Cover, Label	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	700.00	1,400.00	8,000.00
5.15	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	4.00	ชุด	415.00	1,660.00	80.00	320.00	1,980.00
5.16	รางไฟฟ้า PVC สีขาว 2"x4"	28.00	ฟุต	380.00	10,640.00	90.00	2,520.00	13,160.00
5.17	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M.	27.00	ชุด	100.00	2,700.00	15.00	405.00	3,105.00
5.18	CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M.	27.00	ชุด	160.00	4,320.00	15.00	405.00	4,725.00
5.19	19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	700.00	700.00	5,700.00
5.20	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 M. & Surge Protection	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00
5.21	1 x 4" HEAVY DUTY FAN (2 Ball Bearing พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 เมตร	1.00	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00
5.22	TP-LINK 48-Port Gigabit L2 + 4 SFP Switch.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
5.23	Accessories.	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	6,800.00
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>127,825.00</b>		<b>36,230.00</b>	<b>164,055.00</b>
<b>6</b>	<b>ระบบกราวด์ MDB.</b>							
6.01	THW-1x120Sq.mm.	25.00	เมตร	470.00	11,750.00	60.00	1,500.00	13,250.00
6.02	Ground Rod. ขุดทองแดง Ø 5/8" x10'	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	120.00	360.00	1,860.00
6.03	IMC-1-1/4"	2.00	ฟุต	380.00	760.00	120.00	240.00	1,000.00
6.04	GROUND TEST BOX ALUMINIUM.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00
6.05	One Time/Reusable Mold. (Ground.)	1.00	งาน	1,400.00	1,400.00	600.00	600.00	2,000.00
6.06	Accessories.	1.00	งาน	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>17,910.00</b>		<b>3,200.00</b>	<b>21,110.00</b>
	<b>สรุปรวมราคางาน</b>				<b>607,755.00</b>		<b>164,915.00</b>	<b>772,670.00</b>

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบบรรยายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบบรรยายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบบรรยายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง