

งบประมาณการก่อสร้าง : 16,200,000.- บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 300 วัน

ขอบเขตงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมงานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 975.00 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,134,000.00	7%	30
	1.1 ปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและงานวางผังบริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	1.2 ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน Boring Test และส่งเล่มรายงานผลการทดสอบ			
	1.3 งานตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมรายงานผลการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ			
	1.4 งานขุดดินฐานราก สกัดหัวเสาเข็ม เททรายหยาบและเทคอนกรีตหยาบฐานรากแล้วเสร็จ			
	1.5 งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและงานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มและส่งเล่มรายงานผลการทดสอบแล้ว			
2	งวดที่ 2	2,430,000.00	15%	30
	2.1 งานโครงสร้างเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ งานโครงสร้างพื้น บันได ST-02 ชั้นล่างและคานชั้นล่าง			
	2.2 แล้วเสร็จ			
	2.3 งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงระบบ POST TENSION ชั้นล่าง แล้วเสร็จ งานโครงสร้างฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	1,296,000.00	8%	30
	3.1 งานโครงสร้าง เสา คสล. ระดับชั้น 1 -ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ			
	3.2 งานโครงสร้าง คานและพื้น ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ			
	3.2 งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงระบบ POST TENSION ชั้นสองแล้วเสร็จ			
	3.30 งาน โครงสร้างคานบันได ST-01 ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ			
4	งวดที่ 4	1,296,000.00	8%	30
	4.1 งานโครงสร้างคานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	4.2 งานโครงสร้าง พื้นหลังคาคอนกรีตแล้วเสร็จ			
	4.3 งานโครงสร้าง เสาหลังคา ชั้นที่ 2 - หลังคา แล้วเสร็จ			
	4.4 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ			

งบประมาณการก่อสร้าง : 16,200,000.- บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 300 วัน

ขอบเขตงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมงานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 975.00 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
5	งวดที่ 5	1,458,000.00	9%	30
	5.1 งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ			
	5.2 งานก่อ-ฉาบ ผนัง 90%			
	5.3 งานติดตั้ง วงกบ ประตู-หน้าต่าง 90%			
6	งวดที่ 6	1,620,000.00	10%	30
	6.1 งานก่อ-ฉาบ ผนัง แล้วเสร็จ			
	6.2 งานทาสีรองพื้นผนัง แล้วเสร็จ			
	6.3 งานตีโครงเคร่าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ			
	6.4 งานปูผิวพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ 25%			
	6.5 งานเดินท่อระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ 75%			
	6.6 งานเดินท่อระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล ภายในอาคาร แล้วเสร็จ 75%			
7	งวดที่ 7	1,134,000.00	7%	30
	7.1 งานติดตั้ง ราวกันตกบันไดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 90%			
	7.2 งานฝ้าเพดาน ชั้นล่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 50%			
	7.3 งานปูผิวพื้นชั้นล่าง ชั้นบน แล้วเสร็จ 70%			
	7.4 งานสีภายในแล้วเสร็จ 90%			
	7.5 งานเดินท่อระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ 50%			
	7.6 งานเดินท่อระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ 50%			
8	งวดที่ 8	1,620,000.00	10%	30
	8.1 งานติดตั้ง สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%			
	8.2 งานปูผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 90%			
	8.3 งานสีภายนอก แล้วเสร็จ 90%			
	8.4 งานติดตั้ง สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นใต้ถุน แล้วเสร็จ 90%			
	8.4 งานเดินท่อระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ภายในอาคาร แล้วเสร็จ 90%			
	8.5 งานเดินท่อระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล ภายในอาคาร แล้วเสร็จ 90%			

งบประมาณการก่อสร้าง : 16,200,000.- บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 300 วัน

ขอบเขตงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมงานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่อาคาร 975.00 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
9	งวดที่ 9	2,106,000.00	13%	30
	9.1 งานติดตั้ง บานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 90%			
	9.2 งานติดตั้งอุปกรณ์หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%			
	9.3 งานติดตั้งอุปกรณ์หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90%			
	9.4 ติดตั้งป้าย แล้วเสร็จ			
	9.5 ติดตั้งงาน Facade แล้วเสร็จ			
	9.6 งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%			
	9.7 งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารแล้วเสร็จ 90%			
10	งวดที่ 10	2,106,000.00	13%	30
	10.1 งานตกแต่ง ภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จ			
	10.2 งานติดตั้งอุปกรณ์หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	10.3 งานติดตั้งอุปกรณ์หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	10.4 ส่งแบบก่อสร้าง As-Build			
	10.5 งานทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
		16,200,000.00	100%	300