


ก่อสร้างห้องน้ำอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิต

งบประมาณการก่อสร้าง 1,834,200 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

- ขอบเขตงาน : -ก่อสร้างห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชาย
 - ปรับปรุงท่อโสโครก ระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำหญิง อาคาร 8
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชาย อาคาร 8

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 51.6 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	
1	งวดที่ 1	550,000.00	30%	45	
1.1	งานรื้อย้าย เสาไฟพร้อมฐาน แล้วเสร็จ				
1.2	งานเทคนิคโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
1.3	งานหล่อฐานรับและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ				
1.4	งานบ่อเกรอะ ,หล่อฐานรับและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำชาย อาคาร 8 แล้วเสร็จ				
1.5	งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ 90%				
1.6	งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชาย อาคาร 8 แล้วเสร็จ 90%				
2	งวดที่ 2	733,000.00	40%	45	
2.1	งานโครงเหล็กหลังคา ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.2	งานมุงหลังคาพร้อมครอบ ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.3	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ก่อบล็อกแก้ว ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.4	งานเคาน์เตอร์ คสล. อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.5	งานผนังเกลืออลูมิเนียม ตัว Z ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.6	งานโครงหลังคา POLYCARBONATE ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.7	งานปูกระเบื้องพื้น และปูกระเบื้องผนัง ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.8	งานติดตั้งประตู ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
2.9	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และกระจกเงา ห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ				
3	งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	551,200.00	30%	30	
3.1	งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ				
3.2	งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
3.3	งานติดตั้งหลังคา POLYCARBONATE ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
3.4	งานติดตั้งตะแกรงกันนก ห้องน้ำ แล้วเสร็จ				
3.5	งานระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ แล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้				
3.6	งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ				
3.7	งานติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล ห้องน้ำ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้				
3.8	งานปรับปรุง ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง อาคาร 8 แล้วเสร็จ				
3.9	งานเทพื้น คสล. ผิวขัดหยาบ ทางเดินเท้า และงานหลังคาคลุมทางเดิน แล้วเสร็จ				
3.10	งานติดตั้งเสาไฟพร้อมฐาน ที่ทำการรื้อย้าย แล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้				
3.11	งานทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องที่ทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงและพื้นที่โดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ				
3.12	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ				
นายเอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง 		นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์ 	1,834,200.00	100%	120
ผศ.เชาวฤทธิ์ จันจัน 		นายอรุณพล ไชยศ 