

ก่อสร้างห้องน้ำอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิต

งบประมาณการก่อสร้าง 1,834,200 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

- ขอบเขตงาน : - ก่อสร้างห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชาย
 - ปรับปรุงท่อโสโครก ระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำหญิง อาคาร 8
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชาย อาคาร 8

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 51.6 ตารางเมตร

| งวดที่ | รายละเอียดงาน | มูลค่างาน (บาท) | ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ | ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) | |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1 | งวดที่ 1 | 550,000.00 | 30% | 45 | |
| 1.1 | งานรื้อย้าย เส้าไฟพร้อมฐาน แล้วเสร็จ | | | | |
| 1.2 | งานเทคอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 1.3 | งานหล่อฐานรับและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ | | | | |
| 1.4 | งานบ่อเกรอะ ,หล่อฐานรับและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำชาย อาคาร 8 แล้วเสร็จ | | | | |
| 1.5 | งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ 90% | | | | |
| 1.6 | งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชาย อาคาร 8 แล้วเสร็จ 90% | | | | |
| 2 | งวดที่ 2 | 733,000.00 | 40% | 45 | |
| 2.1 | งานโครงเหล็กหลังคา ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.2 | งานมุงหลังคาพร้อมครอบ ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.3 | งานก่ออิฐ ฉาบปูน ก่อปลอกแก้ว ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.4 | งานเคาน์เตอร์ คสล. อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.5 | งานผนังเหล็กดอลูมิเนียม ตัว Z ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.6 | งานโครงหลังคา POLYCARBONATE ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.7 | งานปูกระเบื้องพื้น และปูกระเบื้องผนัง ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.8 | งานติดตั้งประตู ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 2.9 | งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และกระจกเงา ห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ | | | | |
| 3 | งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) | 551,200.00 | 30% | 30 | |
| 3.1 | งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.2 | งานติดตั้งป้ายห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.3 | งานติดตั้งหลังคา POLYCARBONATE ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.4 | งานติดตั้งตะแกรงกันนก ห้องน้ำ แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.5 | งานระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ แล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ | | | | |
| 3.6 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.7 | งานติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล ห้องน้ำ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ | | | | |
| 3.8 | งานปรับปรุง ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง อาคาร 8 แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.9 | งานเทพื้น คสล. ผิวขัดหยาบ ทางเดินเท้า และงานหลังคาคลุมทางเดิน แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.10 | งานติดตั้งเส้าไฟพร้อมฐาน ที่ทำการรื้อย้าย แล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ | | | | |
| 3.11 | งานทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องที่ทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงและพื้นที่โดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ | | | | |
| 3.12 | งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ | | | | |
| นายเอกพิสิษฐ์ บรรณเกลี้ยง | | น.ส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์ | 1,834,200.00 | 100% | 120 |
| ผศ.เชาวฤทธิ์ จันจัน | | นายอรุณพล ใจยศ | | | |