



ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์
งบประมาณ	4,257,000.- (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน	180 วัน
งวดงาน	3 งวดงาน

ขอบเขตงาน

1. รื้อพื้นกระเบื้อง รื้อประตูหน้าต่าง รื้อสุขภัณฑ์ รื้อระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์
2. ปูกระเบื้องพื้นและผนัง
3. ติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
4. ติดตั้งระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์
5. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
6. ทาสี

- งวดงานที่ 1 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานรื้อพื้น ผนัง ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุ ปูพื้นและผนัง สุขภัณฑ์ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป อลูมิเนียม กระจก และสีทาอาคาร ได้รับการอนุมัติแล้วเสร็จ
 - ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานก่อฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 - งานปรับปรุงหลังคา 2 จุดแล้วเสร็จ
 - งานเดินระบบสุขาภิบาลห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ



- งานเดินระบบไฟฟ้าชั้น 1และ2 แล้วเสร็จ
- งวดงานที่ 2 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 40% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปูกระเบื้องพื้นชั้น 2และ3 แล้วเสร็จ
 - ปูกระเบื้องผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เดินระบบไฟฟ้าชั้น 3และ4 แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น 1และ2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งฝ้าเพดานห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ชั้น 1และ2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดงานที่ 3 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 45% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปูกระเบื้องพื้น ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 4 และฝ้าชายคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งทางเดินเชื่อมอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทาสีตัวอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆบริเวณอาคารแล้วเสร็จ
 - งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดประกอบแบบ,แบบรูป
รายการและรายละเอียดประกอบในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จทุกประการ