



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จัดทำโดย

งานโยธาและสถาปัตยกรรม

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานโยธาและสถาปัตยกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1096, 0-5541-6601-31 โทรสาร 0-5541-1296



สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง	985,977	
	1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง	300,203	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	1,286,180	
2	Factor F = 1.3046	1,677,950	(รายการที่ 1) x Factor F
3	ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ		
	3.1 ภาระงานไฟฟ้า บอร์ด ชนิดแขวน ชนิดแม่เหล็ก 4 ชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	11,200	
	3.2 ชุดเครื่องครัวทอปซิงค์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. พร้อมติดตั้งระบบน้ำ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	14,000	
	3.3 ชุดเครื่องครัวทอปซิงค์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. พร้อมติดตั้งระบบน้ำ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	16,000	
	3.4 โต๊ะบาร์ไม้ขาเหล็กตะแกรงใน ยาว 2.00 ม. 6 ตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	18,000	
	3.5 เก้าอี้บาร์ ขาเหล็กมีพนักพิง 18 ตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	13,500	
	รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ	72,700	
4	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,750,650	(รายการที่ 2)+(รายการที่ 3)
5	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษ)	1,750,000	
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

(นส.เพ็ญประภา มนแพวงศานนท์)

ผู้ประมาณราคา

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



สรุบบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
1	งานรื้อ	-	23,374.00	23,374.00	1.82%
2	งานพื้น	75,513.00	59,794.10	135,307.10	10.52%
3	งานผนัง	173,440.50	55,104.40	228,544.90	17.77%
4	งานฝ้าเพดาน	191,506.40	72,366.75	263,873.15	20.52%
5	งานประตูและหน้าต่าง	285,400.00	-	285,400.00	22.19%
6	งานอื่นๆ	70,485.15	23,333.50	93,818.65	7.29%
7	งานระบบไฟฟ้า	189,632.20	66,230.00	255,862.20	19.89%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	985,977.25	300,202.75	1,286,180.00	100%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		1,286,180.00		บาท

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ  
ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อ							
1.01	งานรื้อฝ้าเพดานอะลูมิเนียม T-bar 0.60x1.20 ม.	425.20	ตร.ม	-	-	25.00	10,630.00	10,630.00
1.02	งานรื้อพื้นกระเบื้อง	188.90	ตร.ม	-	-	15.00	2,833.50	2,833.50
1.03	งานรื้อผนังอิฐฉาบเรียบและกระจก	100.10	ตร.ม	-	-	30.00	3,003.00	3,003.00
1.04	งานรื้อผนังเบาพร้อมโครงและบอร์ด และป้ายไว้นิลหน้าอาคาร	154.50	ตร.ม	-	-	35.00	5,407.50	5,407.50
1.05	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนและเคาน์เตอร์	37.50	ตร.ม	-	-	40.00	1,500.00	1,500.00
	<b>รวมราคางานรื้อ</b>						<b>23,374.00</b>	<b>23,374.00</b>
2	งานพื้น							
2.01	พ1-พื้นกระเบื้องพอร์ซเลน 24"x24" รวมซ่อมพื้นบริเวณรื้อผนัง	216.55	ตร.ม	300.00	64,965.00	222.00	48,074.10	113,039.10
2.02	บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 4"	234.40	ม.	45.00	10,548.00	50.00	11,720.00	22,268.00
	<b>รวมงานพื้น</b>				<b>75,513.00</b>		<b>59,794.10</b>	<b>135,307.10</b>
3	งานผนัง							
3.01	พ1-ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (สีทาปูนเก่า)	1,443.60	ตร.ม	36.00	51,969.60	30.00	43,308.00	95,277.60
3.02	พ2-ผนังก่ออิฐมวลเบา	47.50	ตร.ม	273.00	12,967.50	56.00	2,660.00	15,627.50
3.03	พ3-ผนังไม้อัด 6 มม. โครงคร่าไม้ ประสาน 0.30x0.30 # ช่วงล่างปิด ผิวลามิเนตช่วงบนปิดผิววอลท์เปเปอร์	26.20	ตร.ม	1,455.00	38,121.00	-	-	38,121.00
3.04	พ4							
3.05	- ไม้อัด 4 มม. เกรตเฟอร์นิเจอร์	57.40	ตร.ม	290.00	16,646.00	-	-	16,646.00
3.06	- ลามิเนตลายไม้	16.25	ตร.ม	650.00	10,562.50	-	-	10,562.50
3.07	- วอลท์เปเปอร์	35.50	ตร.ม	450.00	15,975.00	-	-	15,975.00

*(Handwritten signatures and stamps)*

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3.08	ฝ5 - ผนังไม้อัด 6 มม. โครงเคร่าไม้ ประสาน 0.30x0.30 ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	14.90	ตร.ม	1,185.00	17,656.50	-	-	17,656.50
3.09	งานเสาเอ็นและทับหลัง	30.60	ม.	79.00	2,417.40	44.00	1,346.40	3,763.80
3.10	งานฉาบปูน	95.00	ตร.ม	75.00	7,125.00	82.00	7,790.00	14,915.00
	<b>รวมราคางานผนัง</b>				<b>173,440.50</b>		<b>55,104.40</b>	<b>228,544.90</b>
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
4.01	ฝ1-ฝ้าเพดานเดิมทาสีน้ำอะครีลิค 100% (สีปูนเก่า)	780.10	ตร.ม	36.00	28,083.60	30.00	23,403.00	51,486.60
4.02	ฝ2-ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ขอบลาด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ รอยต่อ	276.50	ตร.ม	298.00	82,397.00	75.00	20,737.50	103,134.50
4.03	ฝ3-ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดทน ความชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสี	191.85	ตร.ม	343.00	65,804.55	75.00	14,388.75	65,879.55
4.07	งานทาสีฝ้าเพดาน (ฝ2และฝ3)	461.25	ตร.ม	33.00	15,221.25	30.00	13,837.50	29,058.75
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>				<b>191,506.40</b>		<b>72,366.75</b>	<b>263,873.15</b>
	<b>งานประตูและหน้าต่าง</b>							
4.1	<b>งานประตู</b>							
4.1.1	ป1-ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว 0.90x2.05 ม. คาดสติ๊กเกอร์ฝ้า	3.00	ชุด	5,900.00	17,700.00	-	-	17,700.00
4.1.2	ป2-ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว 090x2.05 ม. คาดสติ๊กเกอร์ฝ้า	13.00	ชุด	5,700.00	74,100.00	-	-	74,100.00
4.1.2	ป3-ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อม ช่องแสงติดตาย 3.20x2.05 ม. คาด สติ๊กเกอร์ฝ้า	1.00	ชุด	15,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00
4.1.1	ป4-ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว 1.00x2.05 บังรางไม้อัด 6 มม. ปิด ผิวลามิเนตลายไม้ คาดสติ๊กเกอร์ฝ้า	3.00	ชุด	7,100.00	21,300.00	-	-	21,300.00

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ  
ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง






รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4.1.2	ป5-ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อม ช่องแสงติดตาย 2.65x2.05 ม. คาค สติกเกอร์ฝ้า	4.00	ชุด	13,870.00	55,480.00	-	-	55,480.00
4.2	งานหน้าต่าง							
4.2.1	น1-หน้าต่างช่องแสงบานติดตาย 4 ช่อง วงกบเดิม คาคสติกเกอร์ฝ้า	3.00	ชุด	3,450.00	10,350.00	-	-	10,350.00
4.2.2	น2-หน้าต่างช่องแสงบานติดตาย 1 ช่อง วงกบเดิมทำความสะอาด ทาสี คาคสติกเกอร์ฝ้า	4.00	ชุด	880.00	3,520.00	-	-	3,520.00
4.2.3	น3-หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงบาน ติดตาย คาคสติกเกอร์ฝ้า	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00
4.2.4	น4-หน้าต่างช่องแสงบานติดตาย 2 ช่อง วงกบเดิม คาคสติกเกอร์ฝ้า	1.00	ชุด	1,770.00	1,770.00	-	-	1,770.00
4.2.5	น5-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวพร้อมบาน ติดตาย	7.00	ชุด	7,650.00	53,550.00	-	-	53,550.00
4.2.6	น6-หน้าต่างช่องแสงบานติดตาย 3 ช่อง วงกบเดิม คาคสติกเกอร์ฝ้า	3.00	ชุด	2,610.00	7,830.00	-	-	7,830.00
4.2.7	น7-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ คาคสติก เกอร์ฝ้า	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00
	รวมงานประตูและหน้าต่าง				285,400.00	-	-	285,400.00
5	งานอื่นๆ							
4.01	งานติดตั้งกระจกช่องแสง	15.10	ตร.ม	450.00	6,795.00	-	-	6,795.00
4.02	งานปรับปรุงบอร์ดห้ององค์กรสภา นักศึกษา	8.10	ม.	1,150.00	9,315.00	-	-	9,315.00
4.03	งานปรับปรุงผนังหลังเวที ชั้น 3	8.10	ม.	1,350.00	10,935.00	-	-	10,935.00
4.04	งานกันซึมระเบียงและกันสาดชั้น 2	21.60	ตร.ม	450.00	9,720.00	80.00	1,728.00	11,448.00
4.05	งานปรับปรุงหลังคาด้านข้างและ ด้านหลัง	32.80	ตร.ม	280.00	9,184.00	70.00	2,296.00	11,480.00

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ  
ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ร/ก	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4.06	งานทาสีน้ำมัน	84.90	ตร.ม	30.00	2,547.00	35.00	2,971.50	5,518.50
4.07	งานติดตั้งเคอร์รี่ฝ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
4.08	มอปฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ กว้าง 5 ซม.	47.55	ม.	33.00	1,569.15	40.00	1,902.00	3,471.15
4.09	เส้นอลูมิเนียม	6.00	เส้น	320.00	1,920.00			1,920.00
4.10	งานขุดล้างสีผนังเดิม	1,443.60	ตร.ม			10.00	14,436.00	14,436.00
4.11	สแตนเลสฉลุตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย สูง 70 ซม. ยกขอบไม่น้อยกว่า 5 ซม. ซ่อนไฟเส้น LED	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00			9,500.00
4.13	ตัวหนังสือสแตนเลส สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00			6,000.00
4.14	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ ชั้น 4	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	รวมงานอื่นๆ				70,485.15		23,333.50	93,818.65
	รวมราคาทั้งสิ้น				796,345.05		233,972.75	1,030,317.80

นางสาวกมล

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานระบบไฟฟ้า							
1	งานระบบไฟฟ้า ชั้น-1							
1.01	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1.02	โคมไฟฝังฝ้าหน้าตะแกรงอลูมิเนียมมีใบพัด LED 2x18,16 W.	18.00	ชุด	1,183.00	21,294.00	150.00	2,700.00	23,994.00
1.03	โคมไฟฝังฝ้าหน้าตะแกรงอลูมิเนียมมีใบพัด LED 1x18,16 W.	11.00	ชุด	956.00	10,516.00	135.00	1,485.00	12,001.00
1.04	โคมดาวไลท์ 6" ฝังฝ้าตัวสะท้อนแสง	41.00	ชุด	300.00	12,300.00	115.00	4,715.00	17,015.00
1.05	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. แบบมีกราวด์	39.00	ชุด	170.00	6,630.00	90.00	3,510.00	10,140.00
1.06	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A. 250V. 1 สวิตซ์	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00
1.07	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A. 250V. 2 สวิตซ์	6.00	ชุด	125.00	750.00	80.00	480.00	1,230.00
1.08	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A. 250V. 3 สวิตซ์	3.00	ชุด	115.00	345.00	80.00	240.00	585.00
1.09	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A. 250V. 4 สวิตซ์	1.00	ชุด	252.00	252.00	80.00	80.00	332.00
	THW-1x4Sq.mm. (วงจรปลั๊ก)	280.00	เมตร	13.93	3,900.40	10.00	2,800.00	6,700.40
1.11	THW/G-2.5Sq.mm. (วงจรปลั๊ก)	140.00	เมตร	9.23	1,292.20	7.00	980.00	2,272.20
1.12	THW-2.5Sq.mm. (วงจรแสงสว่าง)	500.00	เมตร	9.23	4,615.00	7.00	3,500.00	8,115.00
1.13	Pipe Pvc. สีเหลือง 1/2"	60.00	ท่อน	52.00	3,120.00	20.00	1,200.00	4,320.00
1.14	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็คทำความสะอาด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00
1.15	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ล้าง เติมน้ำยา ระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00
1.16	Accessories.	1.00	งาน	2,510.00	2,510.00	-	-	2,510.00

  (นาย ก. ก.)

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง





รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
2	งานระบบฟ้า ชั้น-2							
2.01	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.02	คอมไฟฟ้งฝ้าหน้าตะแกรงอลูมิเนียมถึ ใบพับ LED 2x18,16 W.	15.00	ชุด	1,183.00	17,745.00	150.00	2,250.00	19,995.00
2.03	คอมไฟฟ้งฝ้าหน้าตะแกรงอลูมิเนียมถึ ใบพับ LED 1x18,16 W.	2.00	ชุด	956.00	1,912.00	135.00	270.00	2,182.00
2.04	โคมดาวไลท์ 6" ฝ้งฝ้าตัวสะท้อนแสงทึ	48.00	ชุด	300.00	14,400.00	115.00	5,520.00	19,920.00
2.05	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. แบบมีกราวนด์	42.00	ชุด	170.00	7,140.00	90.00	3,780.00	10,920.00
2.06	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดี่ยว 16A. 250V. 1 สวิตซ์	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00
2.07	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดี่ยว 16A. 250V. 2 สวิตซ์	5.00	ชุด	125.00	625.00	80.00	400.00	1,025.00
2.08	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดี่ยว 16A. 250V. 3 สวิตซ์	3.00	ชุด	115.00	345.00	80.00	240.00	585.00
2.09	THW-1x4Sq.mm. (วงจรถัก)	280.00	เมตร	13.93	3,900.40	10.00	2,800.00	6,700.40
2.10	THW/G-2.5Sq.mm. (วงจรถัก)	140.00	เมตร	9.23	1,292.20	7.00	980.00	2,272.20
2.11	THW-2.5Sq.mm. (วงจแสงสว่างแล	520.00	เมตร	9.23	4,799.60	7.00	3,640.00	8,439.60
2.12	Pipe Pvc. สีเหลือง 1/2"	60.00	ท่อน	52.00	3,120.00	20.00	1,200.00	4,320.00
2.13	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็คท้ความ สะอาด พัดลม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00
2.14	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ส้ง เต็มน้ำยา ระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00
2.15	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก -ติดผนัง ขนาด 8"	5.00	ชุด	830.00	4,150.00	345.00	1,725.00	5,875.00
2.16	สวิตซ์ไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศ ทาง เดี่ยว 16A. 250V.	5.00	ชุด	95.00	475.00	80.00	400.00	875.00
2.17	Accessories.	1.00	งาน	2,420.00	2,420.00	-	-	2,420.00

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏ  
ภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

*(Handwritten signature)*



รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3	งานระบบไฟฟ้า ชั้น-3							
3.01	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	900.00	900.00	900.00
3.02	โคมไฟฝังฝ้าหน้าตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพัด LED 2x18,16 W.	12.00	ชุด	1,183.00	14,196.00	150.00	1,800.00	15,996.00
3.03	โคมดาวไลท์ 6" ฝังฝ้าตัวสะท้อนแสงที่	16.00	ชุด	300.00	4,800.00	115.00	1,840.00	6,640.00
3.04	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A. 250V. แบบมีกราวด์	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	1,500.00	6,500.00
3.05	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A. 250V. 1 สวิตซ์	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00
3.06	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A. 250V. 4 สวิตซ์	1.00	ชุด	252.00	252.00	80.00	80.00	332.00
3.07	THW-2.5Sq.mm. (วงจรแสงสว่างและ	280.00	เมตร	9.23	2,584.40	7.00	1,960.00	4,544.40
3.08	Pipe Pvc. สีเหลือง 1/2"	28.00	ท่อน	52.00	1,456.00	20.00	560.00	2,016.00
3.09	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็ดทำความสะอาด สะอาด พัดลม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00
3.10	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ล้าง เติมน้ำยา ระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00
3.11	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก -ติดผนัง ขนาด 8"	3.00	ชุด	830.00	2,490.00	345.00	1,035.00	3,525.00
3.12	สวิตซ์ไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศทางเดียว 16A. 250V. 3สวิตซ์	1.00	ชุด	115.00	115.00	80.00	80.00	195.00
3.13	Accessories.	1.00	งาน	1,320.00	1,320.00	-	-	1,320.00
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				189,632.20		66,230.00	255,862.20

นาย.....

หมายเหตุ บัญชีปริมาณงานฉบับนี้ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรูปรายการโดยละเอียดอีกครั้ง หากปรากฏภายหลังว่าบัญชีปริมาณงานกับแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ยึดตามแบบรูปรายการ หรือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง