

โครงการปรับปรุงอาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณการก่อสร้าง 1,750,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ขอบเขตงาน :

- รื้อฝ้าเพดาน T-Bar พร้อมโครงเคร่า
- รื้อพื้นกระเบื้องยางและกระเบื้องเซรามิคส์
- รื้อผนังและประตูอลูมิเนียมและกระจกบานเกล็ด
- รื้อประตูไม้อัดพร้อมวงกบ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีน้ำอะครีลิค
- ติดตั้งฝ้าเพดานไวนิลลายไม้ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
- ติดตั้งกระเบื้องพอร์ซเลน 24"x24" ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 4"
- ติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและช่องแสงกระจกติดตาย
- ทาสีน้ำอะครีลิค 100%
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

พื้นที่ปรับปรุง : 1,824.00 ตร.ม

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	437,500.00	25.0%	60
	- งานรื้อทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานปูกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานก่ออิฐฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานปรับปรุง ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานปรับปรุงหลังคาชั้น 1 ระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานปรับปรุงหลังคาชั้น 1 ระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	1,312,500.00	75.0%	60
	- งานปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		1,750,000.00	100%	120