

งบประมาณการก่อสร้าง 10,908,500 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน

ขอบเขตงาน : - ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากแบบมีเสาเข็ม
- ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณพร้อมวัสดุผนังหลังคา Metal Sheet

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
1	งวดที่ 1	1,600,000.00	15.0%	60
1.1	ทดสอบดิน ขอนุมัติรายการคำนวณความยาวเสาเข็มและผ่านการอนุมัติแล้ว			
1.2	ตอกเสาเข็ม และตัดหัวเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	เทคอนกรีต ฐานราก ,เสา และคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2	งวดที่ 2	5,400,000.00	50%	90
2.1	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมแปเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานมุงหลังคา พร้อมครอบข้าง และติดตั้งแผ่นปิดด้านข้างรอบหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.3	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3	งวดที่ 3	3,908,500.00	40%	30
3.1	งานงานฉาบแต่งคานและเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.3	งานซ่อมแซมพื้นของเดิมและทาสีพื้นผิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.4	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียด ของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		10,908,500.00	105%	180