

งบประมาณการก่อสร้าง 4,000,000 บาท

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

- ขอบเขตงาน : -ปรับปรุงโครงหลังคาพร้อมวัสดุหลังคา
 - ปรับปรุงผนัง ,พื้น ,ฝ้าเพดาน ,ประตู-หน้าต่าง
 - ปรับปรุงระบบประปา,สุขาภิบาล
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

พื้นที่ใช้สอย : อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร

งวดที่	รายละเอียดงาน	มูลค่างาน (บาท)	ผลงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
1	งวดที่ 1	1,200,000.00	30.0%	60
1.1	งานรื้อถอนชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ,ระบบไฟฟ้า ,ผนัง ,พื้น และสุขภัณฑ์ ชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.3	งานติดตั้งโครงหลังคา พร้อมมุงหลังคา Metal Sheet และงานปิดจั่วหลังคา ,ปิดกันนก แล้วเสร็จทั้งหมด			
2	งวดที่ 2	1,000,000.00	25.0%	45
2.1	งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดานชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.2	งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสี)			
2.3	งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%			
2.4	งานผนังแผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสี)			
2.5	งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
2.6	งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 และติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลที่ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นงานทาสีผนังภายนอกห้องน้ำ)			
3	งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	1,800,000.00	45%	45
3.1	งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.2	งานทาสีอะคริลิก100% ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.3	งานปรับปรุงชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.4	งานติดตั้งประตูและหน้าต่างชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.5	งานติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ดี			
3.6	งานระบบประปา,สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้			
3.7	งานติดตั้งครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.8	งานยกหรือย้ายหรือประกอบ ตู้เสื้อผ้า เติง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องพักชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.9	งานติดตั้งป้ายห้องพักชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
3.10	งานเก็บล้างทำความสะอาดทั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร แล้วเสร็จ			
3.11	งานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา และคำชี้แจง ประกอบแบบทุกประการ			
		4,000,000.00	100%	150


 ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง


 ดร.นภาพรณ์ จันทร์สี


 นส.กรรณิการ์ สุจริตจันทร์


 นายอรุณพล ใจยศ